

**Iktatási szám: 01-0397/2023****Kérelem adatai:**

Megrendelő neve: Geoteszt Kft

Megrendelő címe: 1112 Budapest 11. ker., Kérő utca 20. 4. emelet 28. ajtó

E-közmű azonosító: 659037701

Tárgy: Aszód, Miskolczi köz 2. mögötti 446. hrsz. támfalés pince-károsodások helyreállítása

**KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT**

A tervezett munka érinti a DIGI KFT. alépítményes hálózatát, ezért a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelet megrendelése elengedhetetlen.

A DIGI alépítményes hálózatára nem épülhet semmilyen tereptárgy, szilárd felület, tervezett nyomvonal (pl.: fa, pad, ülőfal, támfal, oszlop, megszakító, akna stb.).

Amennyiben a DIGI hálózatának átépítése válik szükségessé, úgy a szükséges munkák kivitelezéséről az új létesítmény tulajdonosa a DIGI-vel előzetesen egyeztetni köteles. Az átépítéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költség viselésére az új létesítmény tulajdonosa köteles. Kiváltási tervet kell készíteni, amit Társaságunkkal jóvá kell hagyatni. Jóváhagyott kiváltási terv hiányában a tervezési területen lévő munkák kivitelezéséhez nem járulunk hozzá. A távközlési kábelek kiváltását, védelembe helyezését csak távközlési szakági tervező tervezheti meg, melyről szükséges egyeztetni a DIGI KFT-vel is.

Az érintett szakaszon ahol a tervezett munka 2 méterre megközelíti/keresztezi/ráépül a DIGI nyomvonalára, a munka mindenképpen csak szakfelügyelet mellett végezhető, és az érintett szakaszon kézi feltárással és kutatógödör ásással kell megbizonyosodni a lefektetett nyomvonalunk valós mélységéről és pozíciójáról!

Az előzetesen feltárt csöveinket a munkálatok során kérjük biztonságba helyezni, úgy hogy a csövek megfelelő alátámasztásáról is gondoskodnak.

Az esetleges védelembehelyezésről, süllyesztésről a szakfelügyelet során kell dönteni (melyet a beruházás terhére kell elvégezni). A szakfelügyeletet adó műszaki kolléga előírásait maradéktalanul be kell tartani!

A DIGI alépítmény épségét nyílt árokban be kell mutatni szakfelügyeletünknek.

A burkolat bontási munkálat csak szakfelügyeletünk jelenlétében kezdhető meg! Kérjük a szakfelügyelet megrendelés időpontját úgy adják meg, hogy műszaki kollégánk az alépítmény feltárásakor a helyszínen legyen!

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a kozmuegyeztetes@digi.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt.

A létesítmény építése során az MSZ 7487 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni.

A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében kizárólag kézi szerszámmal és a DIGI szakfelügyeletének jelenlétében szabad munkát végezni, a gépi munkavégzéshez a DIGI nem járul hozzá. A távközlési hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó DIGI-is dolgozó, illetve megbízott jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges takarására is.

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk, valamint a helyreállítási költséget a beruházónak kiszámlázzuk.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

A föld alatti kábelek elhelyezkedésének pontos helyét, illetve mélységét a keresztezéseknél, illetve a megközelítéseknél kitűzéssel kell megállapítani.

A kiásott munkaárokban a keresztezett DIGI hálózat megfelelő védelméről (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.


A többszöri tereprendezés következtében a DIGI hálózatai esetenként a feltüntetett fektetési előírásoktól eltérő mélységben is előfordulhatnak.

A DIGI létesítmények fedlapjain anyagot tárolni tilos, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon kizárólag olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a DIGI erre irányuló kérése esetén a kivitelező 1 órán belül képes eltávolítani.

A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes.

Budapest, 2023.10.05.

Tisztelettel:



**Koren-Szénási Eszter Dóra**  
**Közműegyeztető munkatárs**  
**DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.**